ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการอาคารสำนักงานกองคลังขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด)

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดทำโครงการอาคารสำนักงานกองคลังขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ในการนี้เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอาคารสำนักงานกองคลังขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

รายละเอียดประกอบด้วย

ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๗.๒นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๗.๓นายวรพงค์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงค์ ช่วยจิตร)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร (กองช่าง) โทร. ๐ – ๗๕๓๕ - ๕๙๒๖

ที่ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดทำโครงการอาคารสำนักงานกองคลังขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้มีคำสั่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น

ข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินตามรายละเอียดการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับงานและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง. และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๑๐๐ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 11 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ตามเงื่อนไขต่อไป

(นางกรองกรอย อุดมรัตน์)
เจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาล

เห็นควรนำเสนอผู้ใช้แผนที่ต่อเมืองเพชรฯ

(นางเสาวณี อ่อนเกตุพล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

เห็นควรนำความเพชรฯ

(นายณรงค์ ยิ้มสุด)
ปลัดเทศบาล

☑ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นางเสาวณี อ่อนเกตุพล)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	**งานฐานราก**								
	- งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	36.72	ลบ.ม.		0.00	125.00	4,590.00	4,590.00	
	- งานถมทราย	25.22	ลบ.ม.	325.00	8,197.00	99.00	2,497.00	10,694.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.62	ลบ.ม.	360.00	943.00	91.00	238.00	1,181.00	
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 15 x 15 ยาว 4 เมตร	64.00	ต้น	324.00	20,736.00	128.00	8,192.00	28,928.00	
	- พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	117.00	ตร.ม.	220.00	25,740.00	25.00	2,925.00	28,665.00	
2	**งานคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (รองพื้นฐานราก)	1.05	ลบ.ม.	1,400.00	1,470.00	398.00	418.00	1,888.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c = 240 ksc.	32.13	ลบ.ม.	1,665.00	53,496.00	436.00	14,009.00	67,505.00	
3	**งานไม้แบบหล่อคอนกรีต**								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	275.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	36,575.00	36,575.00	
	- ไม้แบบ / แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 3 ครั้ง)	83.00	ลบ.ฟ	400.00	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	
	- ตะปู	68.86	กก.	53.27	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ยาว 10 เมตร (2.22 กก./เส้น)	2,026.00	กก.	24.00	48,620.00	4.10	8,307.00	56,927.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม.ยาว 10 เมตร (8.88 กก./เส้น)	1,764.00	กก.	22.31	39,353.00	3.30	5,821.00	45,174.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIREMESH O 4.0 มม. @ 0.20 ม.	117.00	ตร.ม.	27.00	3,159.00	5.00	585.00	3,744.00	
	รวมยอดยกไป							322,739.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							322,739.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.61	กก.	55.14	585.00	0.00	0.00	585.00	
5	**งานหลังคา**								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	41.00	ท่อน	539.72	22,129.00	0.00	0.00	22,129.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	36.00	ท่อน	559.22	20,132.00	0.00	0.00	20,132.00	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 มม. หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	12.00	ท่อน	859.82	10,318.00	0.00	0.00	10,318.00	
	- สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคาเหล็ก	215.00	ตร.ม.	30.00	6,450.00	35.00	7,525.00	13,975.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	2,415.00	กก.	0.00	0.00	10.00	24,150.00	24,150.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ (สีน้ำแดง) ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	457.00	แผ่น	67.00	30,619.00	0.00	0.00	30,619.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ (แบบโปร่งแสง) ขนาด 0.50x1.20 ม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ครอบช้างกระเบื้องลอนคู่	40.00	แผ่น	58.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	62.00	ม.	60.00	3,720.00	73.00	4,526.00	8,246.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	920.00	ตัว	6.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	50.00	ตัว	7.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.	38.00	ม.	35.00	1,330.00	10.00	380.00	1,710.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	215.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	9,675.00	9,675.00	
	- รางน้ำสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว	16.00	ม.	280.00	4,480.00	25.00	400.00	4,880.00	
	- ฝ้าฮิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	140.00	ตร.ม.	297.00	41,580.00	52.00	7,280.00	48,860.00	
	รวมยอดยกไป							527,208.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							527,208.00	
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวทีบาร์	65.00	ตร.ม.	249.00	16,185.00	52.00	3,380.00	19,565.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
6	**งานผนัง**								
	- ผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39	170.00	ตร.ม.	122.00	20,740.00	80.00	13,600.00	34,340.00	
	- เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	75.00	ม.	79.00	5,925.00	44.00	3,300.00	9,225.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	170.00	ตร.ม.	78.00	13,260.00	113.00	19,210.00	32,470.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	54.00	ตร.ม.	257.00	13,878.00	166.00	8,964.00	22,842.00	
	- ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6" หนา 8 มม.	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	95.00	475.00	2,725.00	
	- ผนังบุผิวกรวดล้าง	5.00	ตร.ม.	267.00	1,335.00	121.00	605.00	1,940.00	
	- ผนังบุอิฐประดับหินทราย สีเหลืองทอง	5.00	ตร.ม.	839.00	4,195.00	220.00	1,100.00	5,295.00	
	- บัวปูนปั้น เสา + หน้าต่าง	126.00	ม.	60.00	7,560.00	20.00	2,520.00	10,080.00	
7	**งานพื้น**								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเรียบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	145.00	ตร.ม.	315.00	45,675.00	158.00	22,910.00	68,585.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	22.00	ตร.ม.	315.00	6,930.00	158.00	3,476.00	10,406.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	15.00	ตร.ม.	302.00	4,530.00	158.00	2,370.00	6,900.00	
8	***งานประตู - หน้าต่าง***								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00	500.00	500.00	13,300.00	
	รวมยอดยกไป							764,881.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							764,881.00	
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- ป3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,700.00	3,700.00	180.00	180.00	3,880.00	
	- ป4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,590.00	4,770.00	180.00	540.00	5,310.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	8,100.00	16,200.00	500.00	1,000.00	17,200.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,200.00	22,400.00	450.00	3,150.00	25,550.00	
	- น3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	100.00	100.00	1,740.00	
	- น4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00	
9	**งานสุขภัณฑ์**								
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- โถส้วมชักโครก	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	350.00	1,400.00	20,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	700.93	1,401.86	350.00	700.00	2,101.86	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	915.96	1,831.92	450.00	900.00	2,731.92	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	80.00	320.00	1,320.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	4.00	ชุด	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	-ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 1.00 ซม.	2.00	ชุด	440.00	880.00	70.00	140.00	1,020.00	
	-ราวพยุงตัวสแตนเลส รูปตัว T	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	105.00	105.00	3,505.00	
	-ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	รวมยอดยกไป							873,729.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							873,729.78	
	-กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	50.00	100.00	1,200.00	
	-ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	4.00	ชุด	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
10	**งานทาสี**								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน ภายนอก	170.00	ตร.ม.	43.00	7,310.00	34.00	5,780.00	13,090.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
11	**งานสุขาภิบาล**								
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	4.00	จุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถปัสสาวะชาย	2.00	จุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อโสโครก รูน้ำทิ้ง	4.00	จุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายชำระ	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,340.00	8,340.00	1,418.00	1,418.00	9,758.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
12	**งานระบบไฟฟ้า**								
	รวมยอดยกไป							919,077.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							919,077.78	
	- โคมไฟกิ่ง ติดผนังภานนอกอาคาร	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	165.00	990.00	3,390.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ								
	ชนิดฝังฝ้าทีบาร์ โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	15.00	ชุด	1,585.00	23,775.00	150.00	2,250.00	26,025.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	4.00	ชุด	430.00	1,720.00	115.00	460.00	2,180.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V ฝังผนัง	10.00	ชุด	80.00	800.00	85.00	850.00	1,650.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ฝังผนัง	12.00	ชุด	176.00	2,112.00	90.00	1,080.00	3,192.00	
	- สายไฟฟ้า	1.00	ม้วน	1,350.00	1,350.00	900.00	900.00	2,250.00	
	- เซฟตี้สวิตซ์ 100A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงานทั้งหมด							971,764.78	
12	**งานป้ายอาคาร**								
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลส	1.00	ป้าย	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์							4,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารกองคลัง

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	971,764.78	1.2708	1,234,918.68	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค	-	1.0700	-	
3	ประเภทงานระบบไฟฟ้า	-	1.0700	-	
4	ประเภทงานบ่อบาดาล	-	1.0000	-	
5	ประเภทงานป้ายอาคารตัวอักษรสแตนเลส	4,000.00	1.0000	4,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,238,918.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,238,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างอาคารกองคลัง จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรพงค์ ช่วยจิตร)
นายช่างโยธา