



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย
หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดประกอบด้วย

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ
๑,๔๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดย
ได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖/เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๖

(นายเดชา แก้วเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๔๒๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน :

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๘๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัด ทต. ประธานกรรมการ

๒. นายพนิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ผูก ๑

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ...

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคามัมนัโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๗๓	๓,๔๖๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒.๓๕๔๘	๔,๖๘๗.๖๑
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๓๒๘.๙๐	๓๒,๘๙๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๔๔,๕,๕๙๙.๓๗	๔๔,๕,๕๙๙.๓๗
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๕๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๒,๑๖๗.๘๐	๖๕๐,๓๕๖.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒,๙๓๖.๙๓๕	๘๘๑,๐๘๐.๖๓
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๑๖.๐๐	๘๘.๗๑	๑,๔๑๙.๓๖	๑.๓๕๔๘	๑๒๐.๑๘๔	๑,๕๓๙.๕๔
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๓๘๐.๐๐	๘๕.๖๖	๓๒,๕๕๐.๘๐	๑.๓๕๔๘	๑๑๖.๐๕๒	๔๔,๐๙๙.๘๖
๗	งานชั้นรองพื้นทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๗๑๙.๘๒	๓๕๙,๙๑๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๔๘๗,๒๑๒	๔๘๗,๒๑๒.๐๗
๘	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๕๕.๕๕	๕,๕๕๕.๐๐	๑.๓๕๔๘	๗๕๒.๕๖๔	๗๕๒,๕๖๔.๐๗
๙	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
							รวม	๑,๕๕๒,๓๐๘.๘๖

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- หักเงินค่าขนส่งและค่าเสื่อมราคาตามอัตรา -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เหมืองลอย ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายบรรพต ชัยจิตร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณรงค์ อิ่มสุด) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๑๙ พื้นที่ผูก ๒

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ ...

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคามัมนัโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๖.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๗๔	๓,๔๘๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๓๙๙	๔,๘๗๘.๖๑
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๔๘๑.๕๗	๔๘,๑๕๗.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๗๕.๑๓๓	๖๗๕,๕๑๓.๓๐
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๕๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๒,๑๘๘.๙๗	๖๕๕,๗๙๑.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓,๐๖๔.๕๑๑	๙๑๙,๓๕๓.๕๐
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๑๖.๐๐	๘๘.๗๓	๑,๔๒๒.๘๘	๑.๔๐๑๙	๑๒๔.๖๗๑	๑,๕๔๗.๕๕
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๓๘๐.๐๐	๘๕.๖๖	๓๒,๕๕๐.๘๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๐.๔๓๗	๔๕,๗๖๖.๕๕
๗	งานชั้นรองพื้นทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๖๗๗.๐๔	๓๓๘,๕๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๗๔.๑๔๒	๔๗๔,๕๒๐.๑๙
๘	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๔๙.๘๖	๔,๙๘๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๖๙๗.๙๔๔	๖๙๗,๙๔๔.๐๖
๙	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐
							รวม	๑,๕๘๓,๕๑๓.๘๑

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- หักเงินค่าขนส่งและค่าเสื่อมราคาตามอัตรา -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองลอย ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร อิ่มสุด) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบรรพต ชัยจิตร์) นายช่างโยธา

