



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายหน้ามัสยิดหนองหงส์
หมู่ที่ ๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายหน้ามัสยิดหนองหงส์ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๓,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓ ธันวาคม

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายหน้ามัสยิดหนองหงส์ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

รายละเอียดตามปริมาณงาน และผังแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ พร.๔


๕.๒ แบบ พร.๕


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณรงค์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายหน้ามัสยิดหนองหงส์
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
 แบบเลขที่ /๒๕๕๙
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้ราคามัน้ำโขงเฉลี่ย อัตราละ ๒๔.๕๐ บาท หากค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานขุดประทาน) = ๑.๓๗๕๒ พื้นที่ขุดขุด

- คอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิมและปรับแต่งผิวจราจร	ตร.ม.	๑๖.๐๐	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	งานคันทางด้วยวัสดุดินถม	ลบ.ม.	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	งานปรับแต่งไหล่ทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๔๕๓.๔๗	๔,๕๓๔.๗๐	๑.๓๗๕๒	๖,๒๓๖.๖๑	๖,๒๓๖.๖๑
๔	งานผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	งานถมกลางป่าและล้มต้นไม้ (งานขุดออก)	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๒.๕๓	๑,๐๖๒.๖๐	๑.๓๗๕๒	๓.๔๘	๑,๔๖๑.๒๙
๖	งานถมกลางป่าและล้มต้นไม้ (งานดินขุด)	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๒.๕๓	๔๘๐.๗๐	๑.๓๗๕๒	๓.๔๘	๖๖๑.๐๖
๗	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๑๔๐.๐๐	๒๖.๓๘	๓,๖๘๗.๒๐	๑.๓๗๕๒	๕,๐๖๖.๘๙	๕,๐๖๖.๘๙
๘	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	ลบ.ม.	๗๑.๒๕	๕๓.๐๕	๓,๗๖๗.๓๑	๑.๓๗๕๒	๕,๑๖๖.๖๑	๕,๑๖๖.๖๑
๙	งานปรับแก้คันดิน (งานดินขุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	๗๑.๒๕	๕.๓๙	๓๘๑.๐๔	๑.๓๗๕๒	๕๒๖.๖๑	๕๒๖.๖๑
๑๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๖.๐๐	๑,๒๗๓.๓๘	๗,๖๔๐.๒๘	๑.๓๗๕๒	๑๐,๕๑๑.๑๕	๑๐,๕๑๑.๑๕
๑๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๖๐ x ๑.๐๐	เมตร	๗๑.๐๐	๑๘๘.๔๑	๑๓,๕๐๗.๑๑	๑.๓๗๕๒	๑๘,๕๐๗.๑๑	๑๘,๕๐๗.๑๑
๑๔	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	๒.๕๐	๑๒๖.๔๔	๓๑๖.๕๖	๑.๓๗๕๒	๔๓๖.๘๘	๔๓๖.๘๘
๑๕	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๒.๕๐	๒,๑๘๓.๘๗	๕,๒๖๖.๕๘	๑.๓๗๕๒	๗,๒๖๖.๕๘	๗,๒๖๖.๕๘
๑๖	งานขนย้ายเครื่องจักร (BACK HOE) เหนารวม	งาน	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๗	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	-	-	๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
					๓๙,๕๓๙.๘๙		รวม	๕๓,๗๑๙.๗๓
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๕๓,๐๐๐.๐๐
							เงินตัวอักษร	(- ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายณรงค์ ยืนสุด) ปลัดเทศบาล							
	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสนจิตร์ ยืนสุด) รองปลัดเทศบาล							
	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา							

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายหน้ามัสยิดหนองหงส์
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ /๒๕๕๙
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้ราคามัมน้ำเชื้อเฉลี่ย ลิตรละ ๒๔.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานชลประทาน) = ๑.๓๗๕๒ พื้นที่ฝนชุก

- คอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิมและปรับแต่งผิวจราจร	ตร.ม.	๑๖.๐๐	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	งานคันทางด้วยวัสดุดินถม	ลบ.ม.	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	งานปรับแต่งไหล่ทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๔๕๓.๔๗	๔,๕๓๔.๗๐	๑.๓๗๕๒	๖๒๓.๖๑	๖,๒๓๖.๓๑
๔	งานผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	งานลาดทางป่าและรั้วต้นไม้ (งานขุดลอก)	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๒.๕๓	๑,๐๖๒.๖๐	๑.๓๗๕๒	๓.๔๘	๑,๕๖๑.๒๘
๖	งานลาดทางป่าและรั้วต้นไม้ (งานดินซุด)	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๒.๕๓	๔๘๐.๗๐	๑.๓๗๕๒	๓.๔๘	๖๖๓.๐๖
๗	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๑๔๐.๐๐	๒๖.๓๘	๓,๖๘๗.๖๐	๑.๓๗๕๒	๓๖.๒๘	๕,๐๗๘.๘๘
๘	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	ลบ.ม.	๗๑.๒๕	๔๓.๐๕	๓,๐๖๗.๓๑	๑.๓๗๕๒	๕๙.๒๐	๔,๒๑๘.๕๑
๙	งานปรับเกลี่ยดิน (งานดินซุดด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	๗๑.๒๕	๕.๓๗	๓๘๔.๐๔	๑.๓๗๕๒	๗.๕๑	๕๒๘.๕๓
๑๐	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๖.๐๐	๑,๒๗๓.๓๘	๗,๖๔๐.๒๘	๑.๓๗๕๒	๑,๗๕๓.๑๕	๑๐,๕๖๖.๔๓
๑๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๗๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต คลส. ขนาด ๑ ๐.๖๐ x ๑.๐๐	เมตร	๗๑.๐๐	๑๔๘.๔๑	๑๐,๕๓๗.๑๑	๑.๓๗๕๒	๒๐๔.๐๘	๑๔,๕๘๑.๖๓
๑๔	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	๒.๕๐	๑๒๖.๔๔	๓๑๖.๕๖	๑.๓๗๕๒	๑๓๓.๘๘	๔๑๗.๓๑
๑๕	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๒.๕๐	๒,๘๘๑.๘๗	๕,๒๐๖.๕๙	๑.๓๗๕๒	๓,๐๐๐.๕๑	๗,๒๐๗.๑๐
๑๖	งานขนย้ายเครื่องจักร (BACK HOE) เหมารวม	งาน	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๗	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	-	-	๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
					๓๙,๕๓๗.๘๙		รวม	๕๓,๗๙๙.๗๓
								๕๓,๐๐๐.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
-------	---------------------------------	-------	-------	--------------	--------------------	----	-------------------	----------

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ สายหน้ามัสยิดหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายบรรพต ชัยจิตร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายบรรพต ชัยจิตร์) นายช่างโยธา
 วิศวกรราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสมจิตร์ ยิ้มสุด) รองปลัดเทศบาล
 ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกเมือง-โนฮั่ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน