

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน :

- ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ทด.เกาะเพชร กำหนด แบบท้าย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๕๙๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบฟอร์มสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างงานทาง

๕.๒ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัด ทต. ประธานกรรมการ
๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ พื้นที่ผืนซูก ๒

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- คมเบี่ยงเงินกู้ ๖%

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แบบเลขที่ ... /๒๕๕๙

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงาน ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๖๖๕.๐๐	๑.๗๓	๒,๘๘๑.๕๕	๑.๕๐๑๙	๒.๓๖๗	๓,๖๖๓.๕๒
๒	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่นเป็นชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	๒,๗๗๕.๐๐	๒๘.๕๒	๗๙,๒๓๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๑๑๙,๙๘๒	๑๑๐,๙๕๐.๕๗
๓	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๖๖.๕๐	๔๙๕.๕๖	๘๒,๖๖๓.๘๘	๑.๕๐๑๙	๑๒๔,๒๖๘	๑๒๓,๐๖๖.๘๕
๔	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๕๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๕๙๙.๕๐	๒,๑๙๙.๒๓	๑,๓๐๘,๐๒๗.๘๙	๑.๕๐๑๙	๑,๙๖๘,๐๕๓	๑,๙๖๖,๕๖๖.๕๙
๕	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	๕๕๕.๐๐	๖๙.๕๐	๓๘,๕๑๗.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕๗,๘๖๒	๕๗,๙๖๖.๘๘
๖	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๓๐.๐๐	๘๘.๖๖	๒,๖๕๐.๘๐	๑.๕๐๑๙	๓๙๘.๘๖๒	๓๙๖.๖๖
๗	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๓๐๐.๐๐	๘๘.๕๕	๒๖,๖๕๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๓๙๙.๖๖๒	๓๙๘.๖๖๒
๘	งานขยายคันทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๑,๑๑๐.๐๐	๗๐๙.๘๒	๗๘๗,๙๐๐.๒๐	๑.๕๐๑๙	๑,๑๘๓,๐๘๗	๑,๑๘๑,๕๕๖.๒๘
๙	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๑๑.๐๐	๔๘๖.๗๐	๕๔,๐๒๓.๗๐	๑.๕๐๑๙	๘๑,๑๓๕	๘๐,๗๓๕.๘๓
๑๐	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๒,๘๘๑.๕๕		รวม	๓,๐๒๕,๘๘๓.๓๐
								๓,๐๒๕,๘๘๓.๓๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สามล้านบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายพรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพนิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสมจิตร อัมมสุต) รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ พื้นที่ผืนซูก ๒

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- คมเบี่ยงเงินกู้ ๖%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบบเลขที่ ... /๒๕๕๙

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๓.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงาน ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๖๖๕.๐๐	๑.๗๐	๒,๘๓๐.๕๐	๑.๕๐๑๙	๒.๓๘๓	๓,๖๖๓.๐๘
๒	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่นเป็นชั้นพื้นทาง	ตร.ม.	๒,๗๗๕.๐๐	๑๓.๑๓	๓๖,๒๑๐.๗๕	๑.๕๐๑๙	๕๔,๓๖๘	๕๔,๓๖๘.๕๕
๓	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๖๖.๕๐	๕๐๙.๑๖	๘๔,๗๖๖.๖๘	๑.๕๐๑๙	๑๒๖,๖๖๖	๑๒๖,๖๖๖.๘๙
๔	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๕๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๕๙๙.๕๐	๒,๒๕๙.๐๓	๑,๓๒๕,๘๘๗.๙๙	๑.๕๐๑๙	๑,๙๖๖,๖๖๖	๑,๙๖๖,๖๖๖.๘๙
๕	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	๕๕๕.๐๐	๗๐.๗๙	๓๙,๒๘๘.๕๕	๑.๕๐๑๙	๕๙.๖๖๖	๕๙.๖๖๖.๘๘
๖	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๓๐.๐๐	๘๘.๑๘	๒,๖๔๕.๖๐	๑.๕๐๑๙	๓๙๖.๖๖๖	๓๙๖.๖๖๖
๗	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๓๐๐.๐๐	๘๘.๒๑	๒๖,๕๖๓.๐๐	๑.๕๐๑๙	๓๙๘.๖๖๖	๓๙๘.๖๖๖
๘	งานขยายคันทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๑,๑๑๐.๐๐	๔๖๓.๗๖	๕๑๐,๓๗๖.๖๐	๑.๕๐๑๙	๗๖๖.๖๖๖	๗๖๖.๖๖๖.๘๘
๙	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๑๑.๐๐	๕๐๖.๖๓	๕๕,๖๖๖.๖๓	๑.๕๐๑๙	๘๓๖.๖๖๖	๘๓๖.๖๖๖.๘๘
๑๐	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๒,๘๓๐.๕๐		รวม	๒,๕๖๖,๖๖๖.๘๐
								๒,๕๖๖,๖๖๖.๘๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร อัมมสุต) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e - Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปราษฎ์ - บางโหนด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย

- ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ทด.เกาะเพชร กำหนด แนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๙๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารกำหนดราคากลางแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเดชา แก้วเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

.....	ผู้ปิดประกาศ
11 / 7 / 60	60
.....
.....