



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเลียะวัดเกาะเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียะวัดเกาะเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเดชา แก้วเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเลียะวัดเกาะเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

ปริมาณงาน

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) พร้อมทั้งติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบฟอร์มสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างงานทาง

๕.๒ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริดเกาะเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
 ใหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑๐๐ ป้าย FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๑๙ พื้นที่ผืนซูก ๒
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖%
 จำนวนการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่ ... /๒๕๕๙ - ภาษี ๗%
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 (ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๖.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓.๖๘	๑,๑๐๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๑๕๙	๑,๕๕๗.๗๐
๒	งานขึ้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๓๓๒.๑๖	๔,๙๘๒.๔๐	๑.๔๐๑๙	๕๖๕.๖๕๕	๖,๕๔๘.๘๖
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๒,๑๗๖.๗๕	๙๗,๙๕๓.๗๕	๑.๔๐๑๙	๓,๐๕๓.๕๕๖	๑๓๗,๓๒๑.๓๖
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	-	-	-๓๓๕.๐๔	๑.๔๐๑๙	-๔๖๙.๕๓๓	-๔๖๙.๖๙
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๕,๑๖๗.๒๐	๑.๔๐๑๙	๗๒๐.๗๓๒	๗,๒๔๘.๙๐
๗	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คล.ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๗.๐๐	๑,๒๕๐.๗๓	๘,๗๕๕.๑๑	๑.๔๐๑๙	๑,๒๒๓.๓๙๘	๑๒,๒๗๘.๗๙
๘	งานขึ้นรองพื้นทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๔๑๐.๕๑	๓๖,๙๔๕.๙๐	๑.๔๐๑๙	๕๑๕.๕๙๙	๕๑,๕๖๑.๕๖
๙	งานใหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๔๙๔.๘๖	๗,๔๒๒.๙๐	๑.๔๐๑๙	๖๗๓.๗๕๔	๑๐,๕๐๖.๑๖
๑๐	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐
					๑๖๑,๙๙๖.๒๒		รวม	๒๒๗,๑๐๒.๕๑
								๒๒๗,๐๐๐.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลี้ยวเลียบริดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายสมจิตร อัมมสุต) รองปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริดเกาะเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.
 ใหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑๐๐ ป้าย FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ผืนซูก ๑
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖%
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ ... /๒๕๕๙ - ภาษี ๗%
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 (ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓.๖๔	๑,๐๙๒.๐๐	๑.๓๕๔๘	๔.๕๓๓	๑,๔๗๗.๕๔
๒	งานขึ้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๓๒๘.๙๐	๔,๙๓๓.๕๐	๑.๓๕๔๘	๕๕๕.๕๙๔	๖,๖๘๙.๐๙
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๒,๑๖๖.๒๙	๙๗,๔๘๓.๐๕	๑.๓๕๔๘	๒,๙๓๕.๘๙๐	๑๓๒,๐๗๐.๐๔
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	-	-	-๓๓๕.๐๖	๑.๓๕๔๘	-๔๕๓.๑๘๐	-๔๕๓.๓๐๒
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๕,๑๕๒.๒๐	๑.๓๕๔๘	๖๙๖.๓๓๗	๖,๙๔๘.๖๐
๗	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คล.ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๗.๐๐	๑,๒๕๐.๗๓	๘,๗๕๕.๑๑	๑.๓๕๔๘	๑,๒๐๕.๐๕๕	๑๑,๘๕๘.๑๐
๘	งานขึ้นรองพื้นทางด้วยวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๔๑๗.๓๖	๓๗,๓๖๒.๔๐	๑.๓๕๔๘	๕๐๖.๕๓๕	๕๓,๒๖๘.๙๘
๙	งานใหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๕๕๕.๔๕	๘,๓๓๑.๗๕	๑.๓๕๔๘	๑,๑๒๖.๕๖๙	๑๑,๖๘๗.๘๕
๑๐	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
					๑๖๘,๒๗๓.๔๐		รวม	๒๒๖,๗๓๕.๐๐
								๒๒๖,๐๐๐.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลี้ยวเลียบริดเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานราคา (นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา
 ลงชื่อ.....ตรวจ (นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายณรงค์ อัมมสุต) ปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายเดชา แก้วเจริญ) นายเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร