

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายกระจำง นวลสงค์ หมู่ที่ ๙ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

ช่วงที่ ๑

ถนนสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ปรับปรุงโดยการขยายพื้นทางเดิมโดยใช้วัสดุหินเหนียวยกระดับทำคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานวัสดุหินคันทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒

สภาพเดิมเป็นแนวร่องน้ำและที่ราบลุ่ม ก่อสร้างโดยใช้วัสดุหินเหนียวทำคันทางยกระดับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานวัสดุหินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ลบ.ม. และใช้วัสดุลูกรังทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานวัสดุลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ พร.๔


๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายพนิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพนิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

**ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายกระจำจ้ง นวลสงค้**

**ปริมาณงาน** ช่วงที่ ๑ ถนนสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ปรับปรุงโดยการขยายพื้นทางเดิมโดยใช้วัสดุหินเหนียวยกระดับทำคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาตรงานวัสดุหินคันทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมเป็นแนวร่องน้ำและที่ราบลุ่ม ก่อสร้างโดยใช้วัสดุหินเหนียวทำคันทางยกระดับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร ปริมาตรงานวัสดุหินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ลบ.ม. และใช้วัสดุลูกรังทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานวัสดุลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช **FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ผ่านซุก ๑**  
**ประมาณการ** เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%  
**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - ภาษี ๗%  
 (ใช้ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ย ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%  
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขหนังสือ | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน ( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|-------|--|-------|----------|--------------|-----------------|--------|-------------------|------------|
| ๑     | งานลาดถนนปรับแต่งผิวจราจร              | ตร.ม. | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๑.๗๓         | ๗,๐๙๓.๐๐        | ๑.๓๕๔๘ | ๒.๓๙              | ๙,๕๙๔.๐๐   |
| ๒     | งานวัสดุหินคันทาง                      | ลบ.ม. | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๖๐.๙๐        | ๙๔,๓๙๕.๐๐       | ๑.๓๕๔๘ | ๘๒.๕๑             | ๑๒๗,๘๙๐.๕๐ |
| ๓     | งานวัสดุลูกรังผิวจราจร                 | ลบ.ม. | ๖๑๕.๐๐   | ๔๑๕.๑๐       | ๒๕๕,๒๘๖.๕๐      | ๑.๓๕๔๘ | ๕๖๒.๓๘            | ๓๔๕,๘๖๓.๗๐ |
| ๔     | งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ           | ป้าย  | ๑.๐๐     | ๓,๕๐๐.๐๐     | ๓,๕๐๐.๐๐        | ๑.๐๐๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐          | ๓,๕๐๐.๐๐   |
|       |  |       |          |              |                 |        |                   |            |
|       |  |       |          |              | ๓๖๐,๒๙๔.๕๐      |        | รวม               | ๔๘๖,๘๔๘.๒๐ |
|       |  |       |          |              |                 |        |                   | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ |

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ ๓๓ หน้า ๔๘ (ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนน คสล.สายบ้านนายกระจำจ้ง นวลสงค้ หมู่ที่ ๙)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

**เงินตัวอักษร** (- สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน - )

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายกระจำจ้ง นวลสงค้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
 (นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา  
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายณรงค์ ยิ้มสุด) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณราคา  
 (นายพิณชัย รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

**ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายกระจำง นวลสงค์**

**ปริมาณงาน** ช่วงที่ ๑ ถนนสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ปรับปรุงโดยการขยายพื้นทางเดิมโดยใช้วัสดุหินเหนียวระดับทำคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานวัสดุคันค้ำทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมเป็นแนวร่องน้ำและที่ราบลุ่ม ก่อสร้างโดยใช้วัสดุหินเหนียวทำคันทางยกระดับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานวัสดุคันค้ำทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ลบ.ม. และใช้วัสดุลูกรังทำผิวจราจรตลอดระยะทางของโครงการ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานวัสดุลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

**สถานที่ดำเนินงาน** หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
**คำนวณราคากลาง** เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  
**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 (ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๓.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

**FACTOR F (งานถนน) = ๑.๕๐๑๙ พื้นที่ผืนทุก ๒**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
- ภาษี ๓%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข  | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน ( บาท ) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|-------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------|--------|-------------------|------------|
| ๑     | งานถมยกปากน้ำและปรับแต่งผิวจราจร | ตร.ม. | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๑.๗๐         | ๖,๙๗๐.๐๐        | ๑.๕๐๑๙ | ๒.๓๘              | ๙,๗๕๘.๐๐   |
| ๒     | งานวัสดุคันค้ำทาง                | ลบ.ม. | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๕๙.๔๕        | ๙๒,๑๔๗.๕๐       | ๑.๕๐๑๙ | ๘๓,๓๙             | ๑๒๙,๑๗๗.๐๐ |
| ๓     | งานวัสดุลูกรังผิวจราจร           | ลบ.ม. | ๖๑๕.๐๐   | ๔๒๕.๑๗       | ๒๖๑,๕๗๙.๕๕      | ๑.๕๐๑๙ | ๕๖๖.๐๕            | ๓๖๖,๕๗๐.๗๕ |
| ๔     | งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ     | ป้าย  | ๑.๐๐     | ๓,๕๐๐.๐๐     | ๓,๕๐๐.๐๐        | ๑.๐๐๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐          | ๓,๕๐๐.๐๐   |
|       |                                  |       |          |              |                 |        |                   |            |
|       |                                  |       |          |              | ๓๖๔,๐๙๗.๐๕      |        | รวม               | ๕๐๙,๐๐๕.๗๕ |
|       |                                  |       |          |              |                 |        |                   | ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ |

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

**เงินตัวอักษร** (- ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายกระจำง นวลสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสมจิตร ยิ้มสุด) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายพิณดี รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา