



ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

.....
ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย สภาพเดิม

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร

• สภาพใหม่(ขุดลอกใหม่)

โดยทำการขุดลอกขยายกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๑,๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมตากกลางป่าขุดต่อลิ่มต้นไม้ ปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑,๔๖๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและผังแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเดชา แก้วเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

สภาพเดิม

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร

• สภาพใหม่(ขุดลอกใหม่)

โดยทำการขุดลอกขยายกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๑,๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมถากถางป่าขุดต่อล้มต้นไม้ ปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑,๔๖๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๒๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและผังแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม หมู่ที่ ๒ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

สภาพเดิม

ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร

• สภาพใหม่(ขุดลอกใหม่)

โดยทำการขุดลอกขยายกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๑,๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมถากถางป่าขุดต่อล้มต้นไม้ ปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑,๔๖๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๒๐.๘๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและผังแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๑,๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินปากขุดต่อล้นคันไม้ปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และวางท่อระบายน้ำ ท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้ราคามัมน้ำในเฉลี่ย ลิตรละ ๒๓.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๔๔๕๕ พื้นที่ฝนชุก ๑
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
 - ภาษี ๗%
 - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานถมดินปาก	ตร.ม.	๑,๔๐๕.๐๐	๑.๒๕	๑,๘๐๖.๒๕	๑.๓๔๔๕๕	๑.๖๘	๒,๕๕๒.๘๐
๒	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	๑,๔๐๕.๐๐	๒๕.๙๙	๓๖,๕๑๕.๙๕	๑.๓๔๔๕๕	๓๙.๙๔	๔๙,๐๙๐.๗๐
๓	ท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	๑๒.๐๐	๑,๗๑๒.๐๓	๒๐,๕๔๔.๓๖	๑.๓๔๔๕๕	๒,๓๐๑.๘๒	๒๗,๖๒๑.๘๔
					๕๘,๘๖๕.๓๖		รวม	๗๙,๒๖๕.๓๔
								๗๙,๒๖๕.๓๔

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ ๖ หน้า ๕๒ (ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกทางระบายน้ำที่คืนเงินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ - ๔)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๗๙,๒๖๕.๓๔

เงินตัวอักษร (- เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายพรพงศ์ ชัยจิตร์) นายช่างโยธา
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายณรงค์ อิมสุต) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณราคา
 (นายพนิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๑,๔๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินปากขุดต่อล้นคันไม้ปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และวางท่อระบายน้ำ ท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้ราคามัมน้ำในเฉลี่ย ลิตรละ ๒๓.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานชลประทาน) = ๑.๓๗๕๖๖ พื้นที่ฝนชุก ๒
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
 - ภาษี ๗%
 - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
 - เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานถมดินปาก	ตร.ม.	๑,๔๐๕.๐๐	๑.๒๕	๑,๘๐๖.๒๕	๑.๓๗๕๖๖	๑.๗๒	๒,๕๑๑.๒๐
๒	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	๑,๔๐๕.๐๐	๒๕.๙๙	๓๖,๕๑๕.๙๕	๑.๓๗๕๖๖	๓๕.๗๔	๕๐,๒๑๔.๗๐
๓	ท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	๑๒.๐๐	๑,๗๑๒.๐๓	๒๐,๕๔๔.๓๖	๑.๓๗๕๖๖	๒,๓๘๖.๕๑	๒๘,๖๘๘.๑๒
					๕๘,๘๖๕.๓๖		รวม	๘๑,๓๑๔.๐๒
								๘๑,๓๑๔.๐๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๘๑,๓๑๔.๐๒

เงินตัวอักษร (- แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสมจิตร์ อิมสุต) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพนิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพรพงศ์ ชัยจิตร์) นายช่างโยธา