

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเก้าล้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๙๓,๐๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน :

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :


- ๕.๑ แบบฟอร์มสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างงานทาง
- ๕.๒ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑. นายสมจิตร์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัด ทต. ประธานกรรมการ
- ๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
- ๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเก้าล้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๑๙ พื้นที่ผืนซูก ๒

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ **แบบเลขที่** ... /๒๕๖๐

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๔๐.๐๐	๑.๗๑	๒,๔๖๒.๔๐	๑.๔๐๑๙	๒,๘๕๗	๓,๔๕๒.๐๔
๒	งานขึ้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๗๒.๐๐	๕๒๒.๙๓	๓๗,๖๔๙.๕๒	๑.๔๐๑๙	๕๒,๗๖๘.๖๘	๕๒,๗๖๘.๖๖
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๒๑๖.๐๐	๒,๒๑๗.๘๗	๔๗๙,๐๕๙.๕๒	๑.๔๐๑๙	๖๗๑,๒๓๒	๖๗๑,๕๙๙.๑๐
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๑๒.๐๐	๘๙.๐๕	๑,๐๖๘.๖๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๙.๘๓๙	๑,๔๙๘.๐๗
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๒๗๒.๐๐	๘๕.๔๒	๒๓,๒๓๔.๒๔	๑.๔๐๑๙	๓๒,๕๗๕.๐	๓๒,๕๗๕.๐๘
๗	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๕๐๖.๗๐	๑๘,๒๔๑.๒๐	๑.๔๐๑๙	๒๕,๕๓๓.๓๓	๒๕,๕๓๓.๓๔
๘	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
							รวม	๗๙๐,๕๖๙.๙๙
							๕๖๘,๗๕๕.๘๘	๗๙๐,๐๐๑.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเก้าล้าน ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร์ อัมสุต) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบรรพต ชัยจิตร) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเก้าล้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ผืนซูก ๑

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ **แบบเลขที่** ... /๒๕๕๙

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๔๔๐.๐๐	๑.๗๓	๒,๔๙๑.๒๐	๑.๓๕๔๘	๒,๓๗๔	๓,๓๗๕.๐๘
๒	งานขึ้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๗๒.๐๐	๓๒๘.๙๐	๒๓,๖๘๐.๘๐	๑.๓๕๔๘	๓๒,๐๘๒.๗๕	๓๒,๐๘๒.๗๕
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๒๑๖.๐๐	๒,๑๖๗.๓๙	๔๖๘,๑๕๖.๒๔	๑.๓๕๔๘	๖๓๓,๒๓๖.๐๗	๖๓๓,๒๓๖.๐๗
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๑๒.๐๐	๘๙.๒๘	๑,๐๗๑.๓๖	๑.๓๕๔๘	๑๒๐.๙๕๗	๑,๔๙๒.๓๑
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๒๗๒.๐๐	๘๕.๖๖	๒๓,๒๓๔.๕๒	๑.๓๕๔๘	๓๑,๕๖๖.๖๖	๓๑,๕๖๖.๖๖
๗	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๕๕๕.๔๕	๑๙,๙๙๖.๒๐	๑.๓๕๔๘	๒๗,๐๙๐.๘๕	๒๗,๐๙๐.๘๕
๘	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
							รวม	๗๓๓,๓๒๙.๕๖
							๕๔๒,๑๙๕.๓๒	๗๓๓,๐๐๑.๐๐

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเก้าล้าน ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายบรรพต ชัยจิตร) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิณีย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณรงค์ อัมสุต) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเดชา แก้วเจริญ) นายเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร