

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสระน้ำ (บ้าน ผญ.ทอน ) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน :

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาล ตำบลเกาะเพชรกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

- ๕.๑ แบบฟอร์มสรุปประมาณการราคางานก่อสร้างงานทาง
- ๕.๒ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑. นายสมจิตร์ ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
- ๒. นายพนิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
- ๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสมจิตร์ ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพนิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน (บ้าน ผญ.ทอน)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๔๐๑๙ พื้นที่ผูก ๒

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

แบบเลขที่ ... /๒๕๖๐

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงาน ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๖๖๕.๐๐	๑.๗๑	๑,๑๓๗.๑๕	๑.๔๐๑๙	๒,๓๙๗	๑,๕๙๔.๑๗
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๓๓.๒๕	๕๒๒.๙๑	๑๗,๓๘๖.๗๖	๑.๔๐๑๙	๒๔,๓๐๖.๖๘	๒๔,๓๐๖.๕๐
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๙๙.๗๕	๒,๒๒๒.๙๓	๒๒๒,๖๘๗.๓๙	๑.๔๐๑๙	๓,๑๒๕.๖๒๕	๓๑๐,๗๘๓.๕๖
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๓.๕๐	๘๙.๑๒	๓๑๑.๙๖	๑.๔๐๑๙	๑๒๔.๙๓๗	๕๓๗.๒๘
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๑๒๖.๐๐	๘๕.๕๑	๑๐,๗๗๔.๒๖	๑.๔๐๑๙	๑๕,๑๐๘.๘๖	๑๕,๑๐๘.๘๔
๗	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๙๐.๐๐	๕๐๖.๗๐	๙๖,๒๗๓.๓๐	๑.๔๐๑๙	๑๓๖,๓๕๓	๑๓๖,๓๕๓
๘	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
							รวม	๓๖๘,๗๙๐.๕๖
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๓๖๘,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน (บ้าน ผญ.ทอน) ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมจิตร อิ่มสุด) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพิณดี รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายพรพงศ์ ชัยจิตร์) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน (บ้าน ผญ.ทอน)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ผูก ๑

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ... /๒๕๕๙

- ภาษี ๗%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%

(ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- เงินประกันผลงาน ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๖๖๕.๐๐	๑.๗๓	๑,๑๕๐.๕๕	๑.๓๕๔๘	๒,๓๘๔	๑,๕๕๘.๖๓
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๓๓.๒๕	๓๒๘.๙๐	๑๐,๙๓๕.๙๓	๑.๓๕๔๘	๑๔,๕๕๕.๙๔	๑๔,๕๕๕.๙๔
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๙๙.๗๕	๒,๑๓๓.๙๓	๒๑๖,๖๕๐.๐๒	๑.๓๕๔๘	๒,๙๓๖.๕๓๑	๒๙๓,๕๘๖.๕๔
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๓.๕๐	๘๙.๓๕	๓๑๒.๓๗	๑.๓๕๔๘	๑๒๖.๐๕๑	๕๒๓.๖๘
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๑๒๖.๐๐	๘๕.๗๕	๑๐,๘๐๔.๕๐	๑.๓๕๔๘	๑๔,๖๓๗.๙๔	๑๔,๖๓๗.๙๔
๗	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๙๐.๐๐	๕๕๕.๕๕	๑๐,๕๕๖.๕๕	๑.๓๕๔๘	๑๔,๒๖๗.๙๔	๑๔,๒๖๗.๙๔
๘	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
							รวม	๓๖๖,๗๕๑.๖๓
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๓๖๖,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพาน (บ้าน ผญ.ทอน) ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
(นายพรพงศ์ ชัยจิตร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ  
(นายพิณดี รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายณรงค์ อิ่มสุด) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร